

AURREKONTU PAREHARTZAILEAK - PROIEKTUAREN FITXA

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS - FITXA DEL PROYECTO

PROIEKTUA PROYECTO	Incrementar el número de paneles solares en edificios municipales.
JASOTAKO BOZKAK VOTOS ALCANZADOS	341
AURREKONTUA PRESUPUESTO	39.504,99 €
AURREKONTUKO PARTIDA PARTIDA PRESUPUESTARIA	23 1722 62315
AMAIERA DATA FECHA DE FIN	2022ko abenduak 15 15 diciembre 2022
EGUNERATZE-DATA FECHA DE ACTUALIZACION	12/01/2023
EGOERA ESTADO	AMAITUTA FINALIZADO

Deskripzio luzea / Descripción extendida

Se ha ejecutado y puesto en marcha una instalación solar fotovoltaica para autoconsumo en el edificio en el que se ubican la policía municipal y protección civil (Jaga Kalea 2). Se ha elegido esta ubicación atendiendo al estudio previamente realizado sobre el potencial solar de los diferentes edificios públicos. Se han instalado 70 módulos de 540 Wp cada uno, que producirán unos **39.689,92 kWh** anuales, aproximadamente el 30% del consumo eléctrico del edificio. La inversión se prevé amortizar como máximo en 6 años.

DATA FECHA	EGOERA (argazkiak edo testua) SITUACIÓN (fotografías o texto)
15-12-2022	Obra finalizada y legalizada

